

INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM


GRIDIN'S GROUP

PROZESS DER SCHULUNG UND DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

SCHEMA DES AUSWAHL- UND SCHULUNGSPROZESSES

PROZESS DER SCHULUNG UND DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER




INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

VORPRÜFUNG

- Kenntnisse darüber, wie Werkzeuge und Teile auf Englisch heißen
- Verstehen der Zeichnung, Kalkulieren der Teile
- Theorieprüfung
- Praktische Aufgabe
- Bewertung der Englischkenntnisse







INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

KENNTNISSE DARÜBER, WIE WERKZEUGE, TEILE AUF ENGLISCH HEISSEN

1. Hammer / Hammer
2. Sicherungsgürtel / Harness
3. Wasserwaage / Magnetic spirit level
4. Winde / Base plate
5. Legung / Steel deck
6. Schraubenschlüssel / Ratchet spanner
7. Leiter / Access ladder
8. Konsole / Console brachet
9. Kuppler / Coupler
10. Traverse / Ledger
11. Stand / Standard
12. Diagonalstab / Diagonal brace
13. Schutzbord / Toe board
14. Brückenträger / Bridging (Reinforced) Strong ledger


















INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM


PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

VERSTEHEN DER ZEICHNUNG, KALKULIEREN DER TEILE

1. Es wird eine Konstruktionzeichnung vorgelegt.
2. Man muss schreiben, wie viele Teile gebraucht werden, um die angegebene Konstruktion bauen zu können.
3. Man muss kalkulieren, wie viele Teile gebraucht werden, um die angegebene Konstruktion bauen zu können.








INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

THEORIEPRÜFUNG

- Welche Risikofaktoren gibt es bei der Arbeit in der Höhe?
- Was für persönliche Schutzmaßnahmen gibt es?
- Nach welchen Grundsätzen werden die Gerüste zusammengesetzt / demontiert?
- Welche Arten der Gerüste gibt es?
- Wie sind die Arbeitsschutzanforderungen?
- Was bedeuten die angegebenen Zeichen?



INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

PRAKTISCHE AUFGABE


Bewerber, die keine praktische Erfahrung im Gerüstbau haben:


- Die Arbeitssicherheitsunterweisung wird durchgeführt;
- Die Bewerber werden darüber unterrichtet, aus welchen Hauptteilen die Gerüste bestehen;
- Zusammen mit dem Instrukteur wird die einfachste Konstruktion gebaut.

Bewerber, die bereits praktische Erfahrung im Gerüstbau haben:

- Die Arbeitssicherheitsunterweisung wird durchgeführt;
- Sie müssen gemäß der vorgelegten Zeichnung die Gerüstkonstruktion verschiedener Komplexität bauen.







INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

BEWERTUNG DER ENGLISCHKENNTNISSE

Das Niveau der Englischkenntnisse wird folgenderweise festgestellt:

- Test
- Sprechen

Bewertungsniveaus:

Elementar – a1-a2

Selbständig – b1-b2

Kompetent – c1-c2





INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

SCHULUNG DER GERÜSTBAUER

Die Gerüstmontage- und Demontagearbeiten werden der Kategorie der gefährlichen Arbeiten zugeordnet, daher müssen die Gerüstbauer fähig sein, nicht nur die Gerüste zu montieren und zu demontieren, sondern auch sicher in der Höhe zu arbeiten.

Hauptziel der Schulung ist es, die theoretische Kenntnisgrundlage der Fachleute zu verbessern sowie diese Kenntnisse mittels praktischen Übungen zu festigen, wobei unterschiedliche Arbeitssituationen in den spezialisierten Plätzen des Lehrzentrums gelöst werden.



Nr.	LERNTHEMEN (MODULE)	Stunden
1.	Prinzipien der Arbeit in der Höhe. Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.	0,5
2.	Risikobewertung.	0,5
3.	Persönliche Schutzausrüstung. Schutzausrüstung gegen Absturz. Gerüstbauwerkzeuge.	1,5
4.	Arbeitssicherheit in der Höhe. Absturzfaktoren.	0,5
5.	Grudlage der Gerüstmontage und –demontage. Sichere Gerüstmontage. Gerüstkonstruktionen. Überprüfung von Gerüsten. Bestimmung der Arbeitsstunden. Bewertung der Arbeitsleistung.	1,5
6.	Rettungsarbeiten. Verletzungen beim Hängen.	0,5
	PRAKTISCHE AKTIVITÄTEN	19

Nr.	LERNTHEMEN (MODULE)	Stunden
1.	Prinzipien der Arbeit in der Höhe. Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.	1
2.	Risikobewertung.	1
3.	Persönliche Schutzausrüstung. Schutzausrüstung gegen Absturz. Gerüstbauwerkzeuge.	3
4.	Arbeitssicherheit in der Höhe. Absturzfaktoren.	1
5.	Grudlage der Gerüstmontage und –demontage. Sichere Gerüstmontage. Gerüstkonstruktionen. Überprüfung von Gerüsten. Bestimmung der Arbeitsstunden. Bewertung der Arbeitsleistung.	5
6.	Rettungsarbeiten. Verletzungen beim Hängen.	1
	PRAKTISCHE AKTIVITÄTEN	108

INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

SCHULUNG DER GERÜSTBAUER: Theoretischer Teil

- Hauptbestimmungen des Gesetzes über die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer;
- Persönliche Schutzmaßnahmen und -Ausrüstung;
- Komplettierung und Überprüfung der Ausrüstung;
- Wartung und Dokumentation der Ausrüstung;
- Werkzeuge für den Gerüstbau;
- Arten der Gerüste sowie ihre Elemente;
- Ablesen der Zeichnungen, Kalkulieren der Teile;
- Grundlagen der Gerüstmontage und -Demontage;
- Konstruktionen der Gerüste und ihre Kontrolle;
- Normen der Arbeitsproduktivität.





INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

SCHULUNG DER GERÜSTBAUER: Praktischer Teil

Während der praktischen Übungen werden folgende Layher Gerüstsysteme verwendet:

- Fassadensysteme (SpeedyScaf);
- Modul-/Keilsysteme (Allround).

Praktisches Training:

- Organisieren der Arbeiten der Gerüstbauer;
- Projekte und Schemas der Arbeitsleistung;
- Zulässige Belastung und Feststellung des Absturzfaktors bei der Gerüstmontage oder -Demontage in der Höhe;
- Gerüstmontage oder -Demontage verschiedener Modifikationen;
- Kontrolle der zusammengesetzten Konstruktionen und Arten der Kontrolle;
- Rettungsarbeiten, Traumata des Hängebleibens.














SCHULUNG DER GERÜSTBAUER: Praktischer Teil

INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER










QUALIFIKATIONSZEUGNIS



INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

Die Schulung wird mit einer Qualifikationsprüfung abgeschlossen. Wenn die Prüfung bestanden wird, wird ein Qualifikationszeugnis ausgegeben.

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER



UAB Gridins Enterprise LT
Mokymo centras, kodas 302467660
PAŽYMĖJIMAS Nr. 2361/16

JONAS POCIUS

(vardas, pavardė, asmens kodas)

Mokėsi UAB Gridins Enterprise LT mokymo centre pagal

PASTOLIŲ STATYTOJO
(programos pavadinimas)

24 val. mokymo programą

Kvalifikacinės komisijos 2016 m. gegužės mėn. 04 d. protokolu Nr.197 patvirtinama, kad šią programą baigęs asmuo sugeba dirbti

PASTOLIU STATYTOJU

Mokymo įstaigos asmuo, atsakingas už mokymą įmonėje

Oksana Jonkienė
(vardas, pavardė, parašas)

Reg. Nr. 2361 2016-05-04

Eil Nr.	MOKOMIEJI DALYKAI (MODULIAI)	Val. Sk.
1.	Darbo aukštyje principai. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai.	0,5
2.	Rizikos vertinimas	0,5
3.	Asmens apsaugos priemonės. Apsaugos nuo kritimo įranga. Pastolių statymo įrankiai.	1,5
4.	Saugus darbo aukštis. Kritimo faktoriai.	0,5
5.	Pastolių statymo, ardymo pagrindai. Saugus pastolių statymas. Pastolių konstrukcijos. Pastolių inspekcija.	1,5
6.	Gelbėjimo darbai. Pakibimo traumos.	0,5
	PRAKTINIS MOKYMAS	19


Egzamino įvertinimas 8 (gerai)


Praktinis dabas 8 (gerai)

Kvalifikacinės komisijos pirmininkas

Lina Milašauskienė
(vardas, pavardė, parašas)

EXAMPLE ONLY





INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM

PROZESS DER SCHULUNG UND
DER FORTBILDUNG DER GERÜSTBAUER

ABREISE DES ARBEITNEHMERS ZUM PROJEKT

Arbeitssicherheitsunterweisung -
Anforderungen der Arbeitssicherung im Bauvorhaben.

Unterweisung der Transportabteilung -
Unterweisung über die Führenbesonderheiten des Landes, in das der Arbeitnehmer verreist.

Unterweisung der Liefer-/ Einkaufsabteilung -
Registrierung der Sachwerte im Projekt.


Unterweisung der Kontrolleabteilung -
Anforderungen der Arbeitsdisziplin, Anforderungen in den Wohnräumen, allgemeine interne Vorschriften des Unternehmens.

Unterweisung der Personalabteilung -
Ausgabe der persönlichen Schutzmaßnahmen und -Ausrüstung, Werte des Unternehmens.






SCHEMA DER PROJEKTANALYSE



Hauptsitz:
Tomo Str. 22, Klaipėda, LT-91249, Litauen
Tel. +370 46 311272, Fax: +370 46 314132
info@gridins.com, www.gridins.com

INTERNATIONALES
SCHULUNGS
ZENTRUM



Personalleiter:
Asta Knašaitė
+370 655 63525
a.knasaite@gridins.com



Administratorin:
Ana Butkienė
+370 650 66614
a.butkiene@gridins.com



Leiter der Bauvorhaben:
Vadim Kiseliov
+370 640 65571
v.kiseliov@gridins.com



Instrukteur:
Arūnas Šaulinskas
+370 652 09807
a.saulinskas@gridins.com

Internationales Schulungs Zentrum (ITC):
Kuršeliai, Klaipeda Bezirk, LT-92401, Litauen
Tel: +370 657 08667
itc@gridins.com, www.itc.gridins.com