ЗАКАЗЧИК:

Orlen Lietuva

ПРОЕКТ:

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА CDU_EPC

Проект CDU – EPC типа (проектирование, закупка и строительство) и включает в себя механические, строительные, электрические работы и работы с инструментами.

МЕСТО:

Orlen Lietuva, дер. Юодейкяй, Мажейкяй, Литва.

ПЕРИОД:

2015.11- 2016.04.

ОБЪЕМ РАБОТ:

- Проектирование (механическая, строительная и электротехническая части проекта, а также разработка инструментов) и надзор за ведением работ
- Закупка и поставка материалов
- Работы по демонтажу / сносу
- Установка / монтаж
- Документация и ввод в эксплуатацию:
  - Общий вес трубопровода- 330 тонн
  - Общая длина трубопровода- 2750 м
  - Длина сварных швов в дюймах- 35000’’
  - Средний диаметр- 12’’
  - Средняя толщина стенок- 12,7’’
  - Общее расчётное кол-во человеко-часов- 65000
  - Пиковая расчётная рабочая сила- 70



















ЗАКАЗЧИК: Valmet

ПРОЕКТ: «SODRA CELL VARO»
ПРОЕКТ ПО РАСШИРЕНИЮ ОПТОВОЛОКОННОЙ ЛИНИИ В ШВЕЦИИ

МЕСТО: Varobacka, Швеция.

ПЕРИОД: 2015.10- 2016.05.31

ОБЪЕМ РАБОТ:

Основные части проекта:

- Трубы из нержавеющей стали 316 и 304 классов- 135 тонн
- Трубы из SMO-стали- 1 тонна
- Трубы из титана 2 класса- 2 тонны
- Стандартные трубы из углеродистой стали- 4 тонны
- Трубы из дуплексной стали- 7 тонн
- FRP трубы (из стеклоармированной пластмассы, т.е. пластмассовые трубы)- 20 тонн
- Вспомогательные опоры из нержавеющей стали- 77 тонн
- Вспомогательные опоры из углеродистой стали- 5 тонн
- Первичные опоры- 42 тонны
- Логистика
- Монтаж на объекте

Проект состоит из заводского изготовления труб и стальных конструкций, а также монтажа на объекте:

- Места заводского изготовления:
  - Трубы и конструкции из нержавеющей и SMO-стали: Montuotoju 1, Мажейкяй, Литва (3200 м2).
  - Из углеродистой стали: дер. Юодейкяй, Мажейкяй, Литва (5000 м2).
  - Duplex, титановые, из стеклопластика: ул. Пулавска, 111 / 119, Варшава, Польша.
- Место монтажа: завод «Sodra Cell Varo» в Varobacka, Швеция.



























